# Auftragserteilung

Anschlusswerber: .....Ortsnetz …….....

Wohnadresse: ..... Tel: .....

Anzuschließendes (angeschlossenes) Objekt (Art): .....

Adresse:..... Grundst.-Nr.....

## Hausanschluss - Kostenzusammenstellung Preisbasis 2024

| | Leistungsbeschreibung | Einheitspreis | Leistungsumfang |
|---|---|---|---|
| | **Punkt II b) Wasserleitungsabgabe** | | |
| b) | **Wasserleitungsabgabe**<br>Für Wohngebäude bis zu zwei Wohneinheiten. | **€ 1.993,20** | |
| | **Punkt III a) -k) Kosten für die Hausanschlussherstellung bzw Änderung** | | |
| a) | **Herstellung eines Hausanschlusses bis 32mm**<br>Material- und Installationskosten sowie sämtliche Erd- und Baumeisterarbeiten auf öffentlichem Gut bzw. Privatgrund bis zu einer Maximallänge von 10 lfm, ohne Asphaltierungsarbeiten- siehe Punkt c.<br>**Die Herstellung und die Abdichtung der Mauerdurchführung und des Mauerwerkes obliegt dem Anschlusswerber.** | **€ 3.503,50** | |
| b) | **Herstellung eines drucklosen Hausanschlusses 32mm bis 63mm**<br>Material- und Installationskosten sowie sämtliche Erd- und Baumeisterarbeiten auf öffentlichem Gut bzw. Privatgrund bis zu einer Maximallänge von 10 lfm, ohne Asphaltierungsarbeiten- siehe Punkt c.<br>Versetzen der Straßenkästen nur bei fertigem Straßenniveau. | **€ 2.523,40** | |
| c) | **Aufpreis für befestigte Verkehrsflächen und Straßenbohrungen** Einheitspreis pro lfm Verkehrsflächen mit Asphalt-, Beton- oder Pflasterbelag, Aufbruch und Wiederherstellung, bzw. einer erforderlichen Straßenbohrung. | **€ 225,50** | nach Bedarf |
| d) | **Mehrlängen** Einheitspreis pro lfm.<br>Mehrlängen nach Punkt a + b, bzw. Grabarbeiten auf Privatgrund ohne Austauschmaterial.<br>Mehrlängen nach Punkt a + b, bzw. Grabarbeiten auf Privatgrund mit Austauschmaterial | **€ 89,10**<br>**€ 156,20** | nach Bedarf |
| e) | **Nachlass für Grabungs- und Baumeisterarbeiten**<br>wenn diese im Auftrag des Anschlusswerbers von einem konzessionierten Unternehmen unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung durchgeführt werden. | **€ - 1.125,30** | |
| f) | **Hausanschlussschacht aus Betonfertigteilen DN 100 cm**<br>**PE- Wasserzählerschacht DN 60 cm**<br>Liefern und versetzen eines Hausanschlussschachtes DN 100cm bzw 60 cm. | **€ 2.129,60**<br>**€ 2.129,60** | |
| g) | **Fertigstellungskosten eines drucklosen Hausanschlusses DN/OD 32mm**<br>**Fertigstellungskosten eines drucklosen Hausanschlusses DN/OD 50-63mm**<br>Material- und Installationskosten ohne Grabarbeiten. | **€ 1.119,80**<br>**€ 3.345,10** | |
| h) | **Erfolgloser Installationsversuch - wegen fehlender oder unsachgemäßer Pölzung darf Hausanschlussinstallation nicht durchgeführt werden, bzw. Stornokosten bezüglich Grabungsauftrag.** | **€ 167,20** | |
| i) | **Aufpreis Sondernutzung** Bewilligungskosten für die Erteilung der Sondernutzung bei Bundes- und Landesstraßen. Bei Stornierung des Grabungsauftrages werden die Kosten der Bewilligung in jedem Fall verrechnet. | **€ 384,00** | * |
| j) | **Wasserzählerversetzung** mit Sperrmaßnahmen am Ortsnetz ohne Grabungsarbeiten bis DN/OD 32 mm | **€ 680,40** | * |
| k) | **Geringfügige Wasserzählerversetzung bis DN/OD 32mm** ohne Sperrmaßnahmen am Ortsnetz ohne Grabungsarbeiten. | **€ 228,00** | * |
| | **Summe Pos a)-h) inkl. 10% UST und * Pos i) bis k) inkl. 20% UST.** | | |
| | Bei freiwilligen Hausanschlüssen zuzüglichen einer Vergebührung von | **€ 18,20** | |

Das Angebot wurde von Herrn _____ am _____ erstellt.

**Ich nehme das Angebot zu der oben angeführten Kostenzusammenstellung an.**

_____

**Ort, Datum**

_____

**Unterschrift des Auftraggebers**

**Bei Durchführung der Erd- und Baumeisterarbeiten durch eine Firma im Auftrag des Anschlusswerbers - siehe Punkt f - sind sämtliche Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung wie z.B. Pölzung unbedingt einzuhalten. Wird die Bauarbeiterschutzverordnung nicht eingehalten darf der Hausanschluss aus gesetzlichen Gründen nicht durchgeführt werden.**

**Bei Anschlussleitungen über 30 m ( gemessen von der Straßenfluchtlinie bis zum Wasserzähler ) ist auf Kosten des Anschlusswerbers auf eigenem Grundstück, und zwar im Nahbereich der Straßenfluchtlinie, ein Wasserzählerschacht nach Angaben des Wasserleitungsverbandes zu errichten, worin der Wasserzähler montiert wird. Preise gelten nur bei Durchführung im Kalenderjahr 2024.**